

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>remont lokalu mieszkalnego</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNRS 2/1003/1	Ościeżnice stalowe typu FD-1	szt	3
1.2	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,6
1.3	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,6
1.4	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,4
1.5	KNR 202/2003/1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowe, 55-01	m2	5
1.6	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150-mm	m2	5
1.7	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15-cm	m2	12
1.8	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm	szt	1
1.9	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm	szt	2
1.10	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1
1.11	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1
1.12	KNR 215/223/2	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego	kpl	1
1.13	KNR 401/1011/2	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołóvkowych i kotłowych, trzony licowane kaflami	m3	0,83
1.14	KNR 401/1011/2	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołóvkowych i kotłowych, trzony licowane kaflami	m3	1,05
1.15	Kalkulacja indywidualna	Piec C.O z instalacją	kpl	1
1.16	Kalkulacja indywidualna	Wkład kominowy	kpl	1
1.17	KNR 202/2006/4 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm	m2	44,8
1.18	KNR 202/2006/3 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm	m2	82,0
1.19	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	126,8
1.20	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	126,8
1.21	KNR 21/4007/3 (1)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych	m2	36
1.22	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2	36
1.23	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji elektrycznej	kpl	1
1.24	KNNRW 3/102/3	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5-m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, na zewnątrz remontowanego budynku, głębokość do 1.5-m, w gruncie kategorii III suchym	m3	27
1.25	KNNR 4/1707/4 (1)	Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączone na wcisk i uszczelkę gumową, Fi-160-mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza	m	30
1.26	KNNR 4/1417/1 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PE	szt	2

W O J T  
  
mgr Piotr Zwaliński