

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
instalacje elektryczne Świetlica wiejska Ostrowite gm. Dąbrówno					
1	KNR 4-03 1001-14	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm na styku elementów betonowych 125	m m	125.000	
				RAZEM	125.000
2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 13	wyp. wyp.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy 9	wyp. wyp.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłókwowych 2x40W 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KSNR 5 0501-02	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłókwowych Ewakuacyjnych 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych IP 54 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg tablica rozdzielcza RG 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtyнковym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany do pieca CO 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNNR 5 0613-04	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 20	przew. przew.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	miar miar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 12	miar miar	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 13	prób. prób.	13.000	
				RAZEM	13.000
15	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 10	miar miar	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
22	KSNR 5 0603-02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na innym podłożu	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KSNR 5 0602-02	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
24	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
25	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNNR 5 0409-01	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - dzwonek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KSNR 5 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu betonowym	m		
		zasilenie kuchni elektrycznej	m	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000