

- zakres opracowania
- granice działek
- granica roślinności wynurzonej
- rzeka Wel / jezioro Dąbrowa Wielka
- pomost istniejący (do rozbiórki)
- kładka na rzece Wel (poza zakresem)
- pomost projektowany
- barierka (drewno modrzewiowe)
- ławka (drewno modrzewiowe)
- drabinka (stal nierdzewna)
- poler cumowniczy (stal nierdzewna)

Powierzchnia istniejącego pomostu do rozbiórki: 274,95m^2
Powierzchnia projektowanego pomostu: 405,57m^2
Łączna długość pokładów: 142,00mb
Długość / szerokość / wysokość: 63,00m / 32,00m / +0,50m od średniego poziomu wody w zbiorniku

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | © All rights reserved. This drawing is copyright
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie udostępnianie, kopiowanie, zmiany lub wykorzystywanie idei zawartych w projekciebez zgody autora jest zabronione i podlega karze.

MAREK JACUKOWICZ
Obsługa Inwestycji Budowlanych
ul. Długa 16G Zieleniewo, 73-108 Kobylanka
T: [+48] 500 14 55 22
E: marekjacukowicz@gmail.com

INWESTOR
GMINA DĄBRÓWNO
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno

INWESTYCJA: **Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka.**

ADRES: dz. nr geod. 563, 570, 561, 578
gm. DĄBRÓWNO obr. DĄBRÓWNO

WYKONAŁ AUTOR: mgr inż. **MAREK JACUKOWICZ**
Nr upr. ZAP/0083/WBKb/17

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:

TYTUŁ RYS: Koncepcja projektowa - sytuacja.

NR RYS.: 2

PROJEKT	STADIUM	FORMAT	SKALA	DATA
	PFU	A3	1:500	07/2022