
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 12.10.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.10.2022

Data zatwierdzenia

Zestawienie robocizny

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
Przedmiar				
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE + RUSZTOWANIE		
1 d.1	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m2	596,000
2 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	106,540
3 d.1	KNR 19-01 0832-04	Demontaż zabezpieczenia stolarki folią	m2	106,540
4 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15)		
Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE + RUSZTOWANIE				
2		ELEWACJA		
2.1		WYRÓWNANIE ,WYPRAWA ELEWACYJNA		
5 d.2.1	KNR 13-23 0501-01 analogia	Zeskrobanie starych tynków (usunięcie wyprawy elewacyjnej)	m2	582,050
6 d.2.1	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	348,840
7 d.2.1	KNR 0-23 2614-02	Wyprawa elewacyjna przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2	348,840
8 d.2.1	KNR 0-23 2614-09	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2	45,400
9 d.2.1	KNR 2-02 1501-04	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą krzemianową lub silikonową tynków gładkich zewnętrznych	m2	394,240
Razem dział: WYRÓWNANIE ,WYPRAWA ELEWACYJNA				
2.2		BONIE		
10 d.2.2	KNR AT-38 0216-01 analogia	Wycięcie listw pod bonie elewacyjne	m	448,500
11 d.2.2	KNR 2-02 0918-01 analogia	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym	m	448,500
Razem dział: BONIE				
2.3		COKÓŁ		
12 d.2.3	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi - cokół	m2	29,480
Razem dział: COKÓŁ				
2.4		PODBITKA		
13 d.2.4	KNR 2-02 1501-04 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podbitki	m2	50,210
Razem dział: PODBITKA				
2.5		PARAPETY		
14 d.2.5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich-parapety zewnętrzne	m2	20,580
15 d.2.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m2	58,8 * 0,35 = 20,580

Zestawienie robocizny
Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.
1	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	5,9600	0,0000	5,9600
2	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,0654	0,0000	1,0654
3	Haki do muru	kg	5,9600	0,0000	5,9600
4	parapety zewn.stalowe powlek.	m2	25,3134	0,0000	25,3134
5	farba krzemianowa	l	291,7376	0,0000	291,7376
6	farba do drewna	l	37,1554	0,0000	37,1554
7	emulsja gruntująca grunt głęboko penetrujący np.CT - 17	kg	69,7680	0,0000	69,7680
8	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	9,0800	0,0000	9,0800
9	podkładowa masa tynk.ATLAS CERPLAST	kg	174,4200	0,0000	174,4200
10	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	13,6200	0,0000	13,6200
11	Zaprawa klej.do płyt styrop."Atlas Stopter K-20"	kg	455,3620	0,0000	455,3620
12	zapr.klej.do wełny miner.ATLAS ROKER W-20	kg	2 790,7200	0,0000	2 790,7200
13	folia kalandrowana z PCW	m2	117,1940	0,0000	117,1940
14	Płytki klink.szkliv.25,0x 6,0x2,5 cm	m2	27,1216	0,0000	27,1216
15	sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30	kg	199,7600	0,0000	199,7600
16	sucha miesz.tynk.mineral.do wypraw dekorac.(CT36)	kg	1 744,2000	0,0000	1 744,2000
17	Zaprawa elastyczna do płytek klinkierowych	m2	147,4000	0,0000	147,4000
18	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m2	5,9600	0,0000	5,9600
19	płyty pomostowe robocze	m2	11,9200	0,0000	11,9200
20	Tkaniny techniczne z włókna szklan.	m2	397,6776	0,0000	397,6776
21	siatka z włókna szklanego	m2	472,1336	0,0000	472,1336
22	listwa boniowania	m	470,9250	0,0000	470,9250
23	piana niskorozprężna	m	148,0050	0,0000	148,0050
24	klej do obróbek blacharskich	szt	43,2180	0,0000	43,2180

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość
1	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	17,4615
2	żuraw okienny przenośny	m-g	15,5186
3	Żurawie okienne o udźwigu 0,15 t	m-g	10,4652
4	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	4,8504
5	środek transportowy	m-g	1,7688
6	środek transportowy	m-g	4,8504
7	rusztowanie	m-g	437,8510
8	rusztowanie	m-g	149,0000
9	środek transportowy	m-g	10,6710