

Przedmiar	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PRACE PRZYGOTOWAWCZE + RUSZTOWANIE			
	1	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m2	627,45	
	2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	106,54	
	3	KNR 19-01 0832-04	Demontaż zabezpieczenia stolarki folią	m2	106,54	
	4	KNR 2-02 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15)	m2	106,54	106,540
2.1			ELEWACJA			
	5	KNR 13-23 0501-01	Zeskrobanie starych tynków (usuniecie wyprawy elewacyjnej)	m2	507,45	
	6	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	507,45	
	7	KNR 0-23 2614-02	Wyprawa elewacyjna przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (wykonanie przecierki) odjęto ilość bontowania	m2	507,45	
	8	KNR 0-23 2614-09	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2	507,45	
	9	KNR 2-02 1501-04	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą krzemianową tynków gładkich zewnętrznych	m2	45,40	45,400
2.2			BONIE			
	10	KNR AT-38 0216-01	Wycięcie siatki, kleju, wyprawy pod bonie elewacyjne wraz z wypaleniem styropianu	m	448,5	
	11	KNR 2-02 0918-01	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym	m	448,500	448,500
2.3			COKÓŁ			
	12	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytami klinierowymi - cokół	m2	448,500	448,500
	13	KNR 2-02 1501-04	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podbitki	m2	29,480	
2.4			PODBITKA			
	d.2.4	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50,21	m2	50,210	50,210
2,5		PARAPETY		RAZEM	50,210
14	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich-parapety zewnętrzne	m2		
d.2,5	0535-07		m2	20,580	
		20,58	m2	20,580	
15	NNRKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w	m2		
d.2,5	202 0541-01	rozwnięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		58,8 * 0,35	m2	20,580	
				RAZEM	20,580

Zofia Szczygiel
ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Dorota Szczygiel