


PRZĘKRÓJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ




OZNACZENIA:

- 1. Kostka betonowa szara gr. 8 cm
- 2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego klincem 0-31,5mm gr. 8 cm
- 4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 12 cm
- 5. Warstwa odcinająca z piasku 10cm


Krawężnik betonowy 15 x 30
Podsyпка cement. - piaskowa 2 cm
ława zwykła z betonu C12/15
gr. 20 cm, szer. 20 cm

PRZĘKRÓJ OPASEK Z KOSTKI BETONOWEJ



OZNACZENIA:

- 1. Kostka betonowa szara gr. 6 cm
- 2. Podsyпка cementowo-piaskowa 5 cm
- 3. Podsyпка piaskowa 15 cm
- 4. Obrzeże betonowe 20 x 6

				INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23			
Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Fiugajki gm. Dąbrówno			Nr rys. S-8.1			
Adres	Fiugajki dz. nr 1/3, 1/14, 1/15, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 6/1, 7, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/21 - obręb nr 0004 Fiugajki oraz Fiugajki dz. nr 1/65 - obręb nr 0020 Stare Miasto - jedn. ewid. 281502, 2 Gmina Dąbrówno			Skala: n/s			
Inwestor	Gmina Dąbrówno ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno			Nr rys. S-8.1			
Tytuł	Przekrój nawierzchni - kostka betonowa			Skala: n/s			
Projektant	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	05.2021	Nr upr: WAM/0022/P.OOS/08				
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Szewczyk	05.2021	Nr upr: WAM/0023/P.OOS/08				