

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	remont lokalu mieszkalnego		
1	Element	Element		
1.1	KNNRS 2/1003/1	Ościeżnice stalowe typu FD-1	szt	7
1.2	KNNRS 2/1003/7	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2	1,8
1.3	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,6
1.4	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,6
1.5	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,6
1.6	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,6
1.7	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,6
1.8	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,6
1.9	KNR 19/928/10 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na kotwach	m2	2,17
1.10	KNR 19/928/10 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na kotwach	m2	2,17
1.11	KNR 19/928/10 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na kotwach	m2	2,17
1.12	KNR 19/928/9 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach	m2	1,72
1.13	KNR 401/1011/1	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołkowych i kotłowych, trzony nielicowane kaflami	m3	0,85
1.14	Kalkulacja indywidualna	Piec C.O z instalacją	kpl	1
1.15	Kalkulacja indywidualna	Wkład kominowy	kpl	1
1.16	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5-m3/miejsce	m3	1,4
1.17	KNR 202/219/5	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7-cm	m2	0,6
1.18	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2	93
1.19	TZKNBK 5/101/1	Konstrukcja dachu jętkowego z bali wymiarowych z krokwieniem z krawędziaków z oczepami, rozpiętość do 6 m (poz. 1)	m2	93
1.20	KNNR 2/604/2	Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	93
1.21	KNR 202/410/4	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm	m2	93
	KNR 15/519/1 (1)	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 x 30,0-cm, blacha pokryta poliestrem	m2	93
1.23	KNNR 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm, ocynkowana 0,50-mm	m2	3,6
1.24	KNR 202/508/3 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12-cm	m	15,6
1.25	KNR 202/510/3 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12-cm	m	16
1.26	KNR 401/348/10	Rozebranie ścianek, z pustaków "Alfa", zaprawa cementowo-wapiennej- GANEK NR2	m2	15
1.27	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji elektrycznej	kpl	1
1.28	KNR 202/2006/4 (1)	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 9,5-mm	m2	52
1.29	KNR 202/2006/3 (2)	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm	m2	142
1.30	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	194
1.31	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	194
1.32	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2	52
1.33	KNR 202/2601/1 (1)	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1-warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z")	m2	62
1.34	KNR 401/213/1	Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50-cm, grubość 15-cm, wierzchnia warstwa grubości 2-cm na podłożu gruntowym	m2	7,8
1.35	KNR 401/203/10	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	m3	1,46

WOJ

mgr Piotr Zwałński

remont lokalu mieszkalnego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Element - wydzielenie łazienki		
2.1	KNNRS 2/1003/1	Ościeżnice stalowe typu FD-1	szt	1
2.2	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2	m2	1,6
2.3	KNR 202/2003/1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 55-01	m2	5
2.4	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-110·mm	szt	1
2.5	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50·mm	szt	2
2.6	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1
2.7	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1
2.8	KNR 215/223/2	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego	kpl	1
2.9	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15·cm	m2	8
2.10	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150·mm	m2	4
2.11	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	12,4
2.12	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	12
2.13	Kalkulacja indywidualna	Szambo	kpl	1


 mgr Piotr Zwaliński