

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	remont lokalu mieszkalnego		
1	Element	Element		
1.1	KNNRS 2/1003/1	Ościeznice stalowe typu FD-1	szt	3
1.2	KNNRS 2/1003/7	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2	1,8
1.3	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0-m2	m2	1,6
1.4	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0-m2	m2	1,6
1.5	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0-m2	m2	1,4
1.6	KNR 19/928/2 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6-m2, osadzanie na kotwach	m2	0,50
1.7	KNR 19/928/2 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6-m2, osadzanie na kotwach	m2	0,50
1.8	KNR 401/1011/2	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołkowych i kotłowych, trzony licowane kaflami	m3	0,8
	Kalkulacja indywidualna	Piec C.O. z instalacją	kpl	1
1.10	Kalkulacja indywidualna	Wkład kominowy	kpl	1
1.11	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5-m3/miejsce	m3	0,4
1.12	KNR 202/219/5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7-cm	m2	0,6
1.13	KNR 202/2003/1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 55-01 - WYDZIELENIE ŁAZIENKI	m2	7,2
1.14	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm	szt	1
1.15	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm	szt	1
1.16	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1
1.17	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1
1.18	KNR 215/223/2	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego	kpl	1
1.19	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15-cm	m2	14
1.20	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150-mm	m2	9,0
1.21	KNR 401/804/3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00-m2 (w 1 miejscu)	miejsce	1
1.22	KNR 21/4007/3 (1)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych	m2	42,6
1.23	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2	42,6
1.24	KNR 45/1/2	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych, płyty i gąsiorzy nie nadające się do użytku, faliste	m2	93,7
1.25	KNR 401/412/1	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi	szt	6
1.26	KNR 401/414/1	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 19-mm	m2	42
1.27	KNR 202/410/4	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm	m2	93
1.28	KNR 15/519/1 (1)	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 x 30,0-cm, blacha pokryta poliestrem	m2	93
1.29	KNR 15/522/2	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie łąt 120-cm	m2	12,25
1.30	KNR 202/2601/1 (1)	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1-warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z")	m2	56,8
1.31	KNR 401/213/1	Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50-cm, grubość 15-cm, wierzchnia warstwa grubości 2-cm na podłożu gruntowym	m2	7,5
1.32	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm	m2	1,5
1.33	KNR 202/510/3 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12-cm	m	7
1.34	KNR 202/508/3 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12-cm	m	14
1.35	Kalkulacja indywidualna	Szambo zbiornik 10m3	szt	1
1.36	KNNR 4/1707/4 (1)	Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączone na wcisk i uszczelkę gumową, Fi-160-mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza	m	18

Kosztorys inwestorski

W O J T

remont lokalu mieszkalnego

mgr Piotr Zwałiński