

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>remont lokalu mieszkalnego</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNRS 2/1003/1	Ościeżnice stalowe typu FD-1	szt	3
1.2	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2	m2	1,4
1.3	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2	m2	1,6
1.4	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2	m2	1,6
1.5	KNR 19/928/2 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6·m2, osadzanie na kotwach	m2	0,51
1.6	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2	23,5
1.7	KNR 45/1/2	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łał lub płatwi drewnianych, płyty i gąsiorzy nie nadające się do użytku, faliste	m2	142
1.8	KNR 401/414/4	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek w odstępach, grubości 19·mm	m2	68
	KNR 202/410/4	Ołacenie połaci dachowych łałami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm	m2	142
1.10	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce	m3	0,36
1.11	KNR 202/219/5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm	m2	0,6
1.12	KNR 15/519/1 (1)	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 x 30,0·cm, blacha pokryta poliestrem	m2	142
1.13	KNNR 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,50·mm	m2	12
1.14	KNR 401/416/1	Uzupełnienie łał kominarskich, łały poziome	m	8
1.15	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,8
1.16	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	9
1.17	KNR 202/508/3 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12·cm	m	18,8
1.18	KNR 202/510/3 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm	m	9
1.19	Kalkulacja indywidualna	Wkład kominowy	kpl	1
1.20	KNR 202/2601/1 (1)	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1-warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z")	m2	36
1.21	KNR 401/213/1	Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50·cm, grubość 15·cm, wierzchnia warstwa grubości 2·cm na podłożu gruntowym	m2	8

W O J T  
  
mgr Piotr Zwałński