

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	remont lokalu mieszkalnego		
1	Element	Element		
1.1	KNNRS 2/1003/1	Ościeżnice stalowe typu FD 1	szt	2
1.2	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,6
1.3	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2	m2	1,4
1.4	KNR 202/2009/1	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże betonowe	m2	58
1.5	KNR 202/2009/3	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże betonowe	m2	16,5
1.6	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	12,2
1.7	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła	m2	12,2
1.8	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	74,5
1.9	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150-mm	m2	2
1.10	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1
1.11	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych	m2	12
1.12	KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe Winigam	m2	2,8
1.13	Kalkulacja indywidualna	Piec C.O z instalacją(piecokuchnia)	kpl	1,0
1.14	Kalkulacja indywidualna	Wkład kominowy	kpl	1
1.15	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji elektrycznej	kpl	1
1.16	KNR 508/301/3	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy	szt	12
1.17	KNR 508/303/1	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem,uszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5-mm2	szt	12
1.18	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	4

WÓJT



mgr Piotr Zwaliński