

Znak sprawy: DRZ.271.12.2012

**Do wszystkich Wykonawców
w postępow. nr DRZ.271.12.2012**

W odpowiedzi na pisma które wpłynęły do Zamawiającego 4 i 5 września 2012 r., dotyczących wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym nr DRZ.271.12.2012, w zakresie:

1. W związku krótkim terminem realizacji oraz realnym rozpoczęciem robót na październik 2012r., czy zamawiający dopuszcza przerwanie prac ze względu na warunki atmosferyczne, gdyż koniec prac przypadnie na grudzień 2012 r. lub styczeń 2013 r. i wznowienie wiosną 2013 r.
2. W związku z możliwością przerywania prac ze względów atmosferycznych, czy zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie prac po zakończeniu etapu do zimy 2012r.
3. Czy zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności z umowy celem finansowania inwestycji w związku z dużym zapotrzebowaniem materiałowym oraz jedną płatnością po zakończeniu inwestycji.
4. Dotyczy poz. 20 przedmiaru.
Według nas powinno być $42.672 \times 2 = 85,344 \text{ m}^2$, gdyż taki sam mur występuje u dołu trybun, jak i na samej górze gdzie zamontowana będzie balustrada.
5. Dotyczy poz. 24 – palisada betonowa.
Czy ta palisada betonowa ma spełniać rolę ściany, gdyż zastosowanie palisady 12 x 12 cm w metrach bieżących jest dla nas niezrozumiałe. Według nas pozycja ta powinna być w metrach kwadratowych jako ściana betonowa o gr. 12 cm o wymiarach $5,08 \times 7 \times 2 \times 0,9 = 64,008 \text{ m}^2$.
6. Gdzie mają być zastosowane obrzeża betonowe 30 x 8 cm na trybunach, gdyż z rysunku nic nie wynika.
7. Czy wszystkie elementy betonowe nie powinny być żelbetowe ze względu na duży napór gruntu.
8. Proszę o dostarczenie szczegółowego rysunku balustrady z informacjami o gr. Zastosowanych profili bądź rur, sposobu wykończenia i jaki rodzaj stali ma być zastosowany.
9. Czy przy wycenie w/w zadania należy kierować się przedmiarem robót czy dokumentacją, gdyż te dwa elementy są ze sobą niespójne, a nawet w niektórych pozycjach sprzeczne.
10. Czy ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych ma w sobie zawierać piłkochwyty usytuowane za bramkami boisk.
11. Czy zadanie obejmuje swoim zakresem rozbiórkę istniejących schodów i muru oporowego, gdyż w dokumentacji jest taki zapis, a brak jego w przedmiarze.

wyjaśniam co następuje:

- Ad.1. Zgodnie z pkt. XIV ust. 3 SIWZ wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogramu robót, rozpisanego wg terminów określonych w SIWZ, którego realizację Zamawiający będzie w trakcie prowadzenia prac na bieżąco weryfikował. Oczywiście zawsze należy mieć na uwadze ewentualność wystąpienia w okresie realizacji umowy sytuacji mogących negatywnie wpłynąć na termin jej wykonania, na taką okoliczność przewidziano m.in. odpowiednie zapisy w projekcie umowy (§ 8, ust. 2). Nie mniej Zamawiający stoi na

stanowisku, że przy odpowiednim do terminu i zakresu zadania zaangażowaniu wykonawcy 3-miesięczny termin wykonania umowy jest w pełni realny.

- Ad.2. Zgodnie z § 6, ust. 2 projektu umowy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie jednorazowo fakturą VAT, wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie strony umowy bezusterkowego protokołu z odbioru końcowego robót. W związku z czym nie przewiduje się dokonywania rozliczeń częściowych, nawet w przypadku ewentualnego przesunięcia terminu zakończenia zadania na rok przyszły.
- Ad.3. Zgodnie z § 6, ust. 4 projektu umowy Wykonawca nie ma prawa przenosić bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, a zatem ewentualna kwestia przelewu wierzytelności może zostać rozstrzygnięta indywidualnie dopiero po wpłynięciu takiego wniosku do Zamawiającego. W związku z powyższym nie ma możliwości udzielenia wiążącej odpowiedzi na to pytanie już na etapie procedury przetargowej.
- Ad.4. Dolny mur oporowy jest w przekroju taki sam jak górny jednak na długości górny mur jest przerywany schodami terenowymi (mur tylko za sektorami - krzesełami) stąd ta różnica w przedmiarze.
- Ad.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania tego elementu (przez analogię) jako monolitycznego wykonanego na budowie. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia porównywalności ofert prosimy o zachowanie istniejącego obmiaru elementu.
- Ad.6. Obrzeża betonowe 8 x 30 cm występują wszędzie na zewnętrznych stronach projektowanych chodników.
- Ad.7. Projektowane elementy betonowe nie wymagają zbrojenia.
- Ad.8. Szczegół balustrady w załączniku graficznym do niniejszych wyjaśnień.
- Ad.9. Przy wycenie w/w zadania należy kierować się przede wszystkim przedmiarem robót.
- Ad.10. Nie.
- Ad.11. W zakresie zadania znajduje się jedynie rozbiórkę istniejącego muru oporowego. Istniejące schody na boisko zostaną zachowane.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

Grażyna Hałkiewicz
SEKRETARZ GMINY

Do wiadomości:

- 1) a/a (ts)