

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski budowy wiata rekreacyjnej na dz. 121/14 Leszcz					
1		Roboty ziemne			
1 KNR 2-01		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.1 0125-01		bez darni z przerzutem	m ²		
		100			
				100.000	
				RAZEM	100.000
2 KNR 2-01		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1 0307-01		100*0.2	m ³		
				20.000	
				RAZEM	20.000
3 KNR 2-01		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³		
d.1 0310-01		1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		
		0.26*6		1.560	
				RAZEM	1.560
4 KNR 2-31		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.1 0106-03		czeniu	m ²		
		100		100.000	
				RAZEM	100.000
5 KNR 2-31		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1 0106-04		bość po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 4		100.000	
		100		RAZEM	100.000
6 KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.1 0511-02		towo-piaskowej	m ²		
		100		100.000	
				RAZEM	100.000
2		Roboty fundamentowe			
7 KNR 2-02		Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne	m ³		
d.2 0204-01		układanie betonu- stopy okrągłe w deskowaniu taraconym	m ³		
analogia		3.14*0.2*0.2*1.05*6		0.791	
				RAZEM	0.791
8 KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław	m ²		
d.2 0604-02		fundamentowych betonowych	m ²		
		0.4*6		2.400	
				RAZEM	2.400
3		Konstrukcje drewniane			
9 KNR-W 2-02		Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasycy-	m ³		
d.3 0408-01		rej M1	m ³		
		C.15*0.15*1.7*12		0.459	
				RAZEM	0.459
10 KNR-W 2-02		Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z	m ³		
d.3 0408-06		tarcicy nasyczonej KN1	m ³		
		0.16*0.18*2.55*4		0.294	
				RAZEM	0.294
11 KNR-W 2-02		Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z	m ³		
d.3 0408-08		tarcicy nasyczonej KN2	m ³		
		0.16*0.18*3.7*4		0.426	
				RAZEM	0.426
12 KNR-W 2-02		Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z	m ³		
d.3 0407-06		tarcicy nasyczonej S1	m ³		
		0.2*0.2*2.8*6	drew.	0.672	
			m ³		
			drew.		
				RAZEM	0.672
13 KNR-W 2-02		Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy	m ³		
d.3 0407-03		nasyczonej S2	m ³		
		0.12*0.12*0.7*12	drew.	0.121	
			m ³		
			drew.		
				RAZEM	0.121
14 KNR-W 2-02		Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy	m ³		
d.3 0407-03		nasyczonej S3	m ³		
		0.12*0.12*0.4*4	drew.	0.023	
			m ³		
			drew.		
				RAZEM	0.023
15 KNR-W 2-02		Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad	m ³		
d.3 0406-06		180 cm ² z tarcicy nasyczonej B1	drew.	1.325	
		0.2*0.24*4.6*6	m ³		
			drew.		
				RAZEM	1.325
16 KNR-W 2-02		Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad	m ³		
d.3 0406-06		180 cm ² z tarcicy nasyczonej B2	drew.	0.907	
		0.12*0.2*6.3*6	m ³		
			drew.		
				RAZEM	0.907
				RAZEM	0.907

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej K1 0.06*0.18*1.5*8	m ³		
			m ³	0.130	
				RAZEM	0.130
18	KNR-W 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej K2 0.06*0.18*2.9*16	m ³		
			m ³	0.501	
				RAZEM	0.501
19	KNR-W 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej K3 0.06*0.18*1*8	m ³		
			m ³	0.086	
				RAZEM	0.086
20	KNR-W 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej K4 0.06*0.18*2.4*8	m ³		
			m ³	0.207	
				RAZEM	0.207
21	KNR-W 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej K5 0.06*0.18*1.5*4	m ³		
			m ³	0.065	
				RAZEM	0.065
4		Pokrycie dachu			
22	KNR 2-02 d.4 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej Deskowanie deskami na pióro- wpust 95	m ²		
			m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
23	KNR-W 2-02 d.4 0505-04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki 95	m ²		
			m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
24	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.5*6	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000